

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Kościół			
1 d.1	KNNR-W 2 W1401-03	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 30 m	m2 pow. ruszt		
		1587,3	m2 pow. ruszt	1 587,300	
				RAZEM	1 587,300
2 d.1	KNR AT-05 1663-04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m2		
		1587,300	m2	1 587,300	
				RAZEM	1 587,300
3 d.1	KNR AT-50 0101-03	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych	m2		
		88,80	m2	88,800	
				RAZEM	88,800
4 d.1	KNR 19-01 0310-02	Uzupełnienie i naprawa gzymsów z cegły budowlanej o pow. do 3 m2 o gr. 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		1,2	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
5 d.1	KNR AT-13 0105-06	Wykucie bruzd o szer. do 5 cm w ścianach -do montażu kotwy spiralnej	m		
		17	m	17,000	
				RAZEM	17,000
6 d.1	KNR 19-01 0311-06	Naprawa pęknięć - montaż kotwy spiralnej	m		
		17	m	17,000	
				RAZEM	17,000
7 d.1	KNNR-W 3 1208-01	Usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń wodą	m2		
		1587,3	m2	1 587,300	
				RAZEM	1 587,300
8 d.1	KNR AT-50 0106-01 (analogia)	Impregnacja biobójcza ręczna - neutralizacja zanieczyszczeń biologicznych	m2		
		1587,3	m2	1 587,300	
				RAZEM	1 587,300
9 d.1	KNNR-W 3 1205-04 (analogia)	Zabezpieczenie powierzchni preparatem wzmacniającym	m2		
		1587,3	m2	1 587,300	
				RAZEM	1 587,300
10 d.1	KNR AT-26 0102-05	Impregnacja przeciwsolna ręczna	m2		
		88,80	m2	88,800	
				RAZEM	88,800
11 d.1	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne preparatem krzemionkującym pod szlam	m2		
		88,80	m2	88,800	
				RAZEM	88,800
12 d.1	KNR AT-50 0107-03	Uszczelnienie pionowego podłoża szlamem uszczelniającym Krotność = 2	m2		
		88,80	m2	88,800	
				RAZEM	88,800
13 d.1	KNR AT-26 0201-01	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca	m2		
		88,80	m2	88,800	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR AT-26 0201-05	Tynki renowacyjne podkładowe na ścianach nakładane ręcznie	m2	RAZEM	88,800
d.1		88,80	m2	88,800	
				RAZEM	88,800
15	KNR AT-26 0201-05	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie	m2		
d.1		88,80	m2	88,800	
				RAZEM	88,800
16	KNR AT-26 0301-01	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża	m2		
d.1		1587,30	m2	1 587,300	
				RAZEM	1 587,300
17	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna	m2		
d.1		1587,30	m2	1 587,300	
				RAZEM	1 587,300
2		Dzwonnica			
18	KNNR-W 2 W1401-03	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 30 m	m2 pow. ruszt		
d.2		457,5	m2 pow. ruszt	457,500	
				RAZEM	457,500
19	KNR AT-05 1663-04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m2		
d.2		457,500	m2	457,500	
				RAZEM	457,500
20	KNR AT-50 0101-03	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych	m2		
d.2		24,40	m2	24,400	
				RAZEM	24,400
21	KNR 19-01 0310-02	Uzupełnienie i naprawa ścian z cegły budowlanej o pow. do 3 m2 o gr. 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
d.2		4,70	m2	4,700	
				RAZEM	4,700
22	KNR AT-13 0105-06	Wykucie bruzd o szer. do 5 cm w ścianach -do montażu kotwy spiralnej	m		
d.2		9	m	9,000	
				RAZEM	9,000
23	KNR 19-01 0311-06	Naprawa pęknięć - montaż kotwy spiralnej	m		
d.2		9	m	9,000	
				RAZEM	9,000
24	KNNR-W 3 1208-01	Usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń wodą	m2		
d.2		457,5	m2	457,500	
				RAZEM	457,500
25	KNR AT-50 0106-01 (analogia)	Impregnacja biobójcza ręczna - neutralizacja zanieczyszczeń biologicznych	m2		
d.2		457,50	m2	457,500	
				RAZEM	457,500
26	KNNR-W 3 1205-04 (analogia)	Zabezpieczenie powierzchni preparatem wzmacniającym	m2		
d.2		457,50	m2	457,500	
				RAZEM	457,500

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.2	KNR AT-26 0102-05	Impregnacja przeciwsolna ręczna	m2		
		24	m2	24,000	
				RAZEM	24,000
28 d.2	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne preparatem krzemionkującym pod szlam	m2		
		24	m2	24,000	
				RAZEM	24,000
29 d.2	KNR AT-50 0107-03	Uszczelnienie pionowego podłoża szlamem uszczelniającym Krotność = 2	m2		
		24	m2	24,000	
				RAZEM	24,000
30 d.2	KNR AT-26 0201-01	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca	m2		
		24	m2	24,000	
				RAZEM	24,000
31 d.2	KNR AT-26 0201-05	Tynki renowacyjne podkładowe na ścianach nakładane ręcznie	m2		
		24	m2	24,000	
				RAZEM	24,000
32 d.2	KNR AT-26 0201-05	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie	m2		
		24	m2	24,000	
				RAZEM	24,000
33 d.2	KNR AT-26 0301-01	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża	m2		
		457,50	m2	457,500	
				RAZEM	457,500
34 d.2	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna	m2		
		457,50	m2	457,500	
				RAZEM	457,500
3		Ogrodzenie			
35 d.3	KNR AT-50 0101-03	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych	m2		
		22,8	m2	22,800	
				RAZEM	22,800
36 d.3	KNR AT-13 0105-06	Wykucie bruzd o szer. do 5 cm w ścianach -do montażu kotwy spiralnej	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
37 d.3	KNR 19-01 0311-06	Naprawa pęknięć - montaż kotwy spiralnej	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
38 d.3	KNR-W 3 1208-01	Usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń wodą	m2		
		130,38	m2	130,380	
				RAZEM	130,380
39 d.3	KNR AT-50 0106-01 (analogia)	Impregnacja biobójcza ręczna - neutralizacja zanieczyszczeń biologicznych	m2		
		130,38	m2	130,380	
				RAZEM	130,380
40 d.3	KNR-W 3 1205-04 (analogia)	Zabezpieczenie powierzchni preparatem wzmacniającym	m2		
		130,38	m2	130,380	
				RAZEM	130,380
41 d.3	KNR AT-26 0102-05	Impregnacja przeciwsolna ręczna	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		22,80	m2	22,800	
				RAZEM	22,800
42 d.3	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne preparatem krzemionkującym pod szlam	m2		
		22,80	m2	22,800	
				RAZEM	22,800
43 d.3	KNR AT-50 0107-03	Uszczelnienie pionowego podłoża szlamem uszczelniającym Krotność = 2	m2		
		22,80	m2	22,800	
				RAZEM	22,800
44 d.3	KNR AT-26 0201-01	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca	m2		
		22,80	m2	22,800	
				RAZEM	22,800
45 d.3	KNR AT-26 0201-05	Tynki renowacyjne podkładowe na ścianach nakładane ręcznie	m2		
		22,80	m2	22,800	
				RAZEM	22,800
46 d.3	KNR AT-26 0201-05	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie	m2		
		22,80	m2	22,800	
				RAZEM	22,800
47 d.3	KNR AT-26 0301-01	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża	m2		
		130,38	m2	130,380	
				RAZEM	130,380
48 d.3	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna	m2		
		130,38	m2	130,380	
				RAZEM	130,380
49 d.3	KNR AT-27 0102-03	Usunięcie starych powłok malarskich przez piaskowanie - stalowe elementy ogrodzenia	m2		
		33,3	m2	33,300	
				RAZEM	33,300
50 d.3	KNR 4-01 1212-09	Miniowanie krat i balustrad z prętów ozdobnych - stalowe elementy ogrodzenia	m2		
		33,3	m2	33,300	
				RAZEM	33,300
51 d.3	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych - stalowe elementy ogrodzenia	m2		
		33,3	m2	33,300	
				RAZEM	33,300